



LOKALIZACJA WODOMIERZA  
PO WYMIANIE  
skala 1:15



OZNACZENIA:

- 1 Projektowany wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej, jednostrumieniowy suchobie ny, antymagnesowy dn20mm, Q3=4,0m3/h, Q4=5,0m3/h L=190mm, montowany na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacj przesuw n G 1", Lk=290mm, konsola mocowana do ciany
- 2 Projektowany zawór sko ny grzybkowy, gwintowany dn25mm, L=90mm z niewznosz cym trzpieniem
- 3 Projektowany zawór antyska eniowy typ EA dn25 (1") z mo liwo ci nadzoru, L=100mm
- 4 Projektowany zawór odcinajacy kulowy gwintowany dn25 odci cie instalacji wodoci gowej przy wej ciu głównym
- 5 Konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej z regulacj przesuw n wielko G 1", Lk=290mm, mocowana do ciany



PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁO SKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALEM U YTKOWYM			Stadium  PB
Adres	LUBLIN UL. LUBOMELSKA 5 DZ. NR 6/4			Data  IV.2019
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	WYMIANA WODOMIERZA SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI WODOMIERZA PO WYMIANIE			
Projektował	mgr in . ANNA MAZUR UPR. NR LUB/0124/PWOS/04	SPECJALNO SANITARNA		Skala 1:15
Sprawdził	in . FELIKS DRAGAN UPR. NR 2369/Lb/74	SPECJALNO SANITARNA		Nr rys. W/2