


PRZEKRÓJ A-A 1:75



- A** ISTN. STROP KLEINA  
JASTRYCH CEMENTOWY - 2,5 cm  
PAROIZOLACJA  
WEŁNA MINERALNA - 21cm  
PODŁOGA BIAŁA - DESKI GRUB. 28 mm  
LEGARY 8 x 12 cm NA SŁUPKACH (RUSZT)
- B** ISTN. STROP KLEINA  
JASTRYCH CEMENTOWY - 2,5 cm  
PAROIZOLACJA  
WEŁNA MINERALNA - 22cm
- C** ISTN. STROP KLEINA  
ZAPR. CEMENTOWA , 2,0cm  
PAROIZOLACJA  
WEŁNA MINERALNA - 22cm  
DESKOWANIE AZUROWE GRUB 25mm  
POKRYCIE Z BLACHY POWLEKANEJ
- D** ŚCIANA ISTN. - MUROWANA  
TYNK CEMENTOWY KAT 2-GIEJ  
WEŁNA MINERALNA (PŁYTY FASADOWE)  
PRZYKLEJONE GRUB 14cm

- E** ŚCIANA ISTN. - MUROWANA  
IZOLACJA NA GŁĘB. 1,10m PONIŻEJ  
POZIOMU TERENU PRZY ŚCIANIE :  
TYNK CEMENTOWY KAT 2-GIEJ  
ELASTYCZNA MASA KLEJĄCA  
BITUMICZNO-KAUCZUKOWA  
STYROPIAN EKSTRUROWANY 14cm  
FOLIA KUBEŁKOWA
- F** ŚCIANA ISTN. - MUROWANA  
TYNK CEMENTOWY KAT 2-GIEJ  
ELASTYCZNA MASA KLEJĄCA  
BITUMICZNO-KAUCZUKOWA  
STYROPIAN 14cm  
SIATKA ZBROJĄCA - 3 WARSTWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALEM UŻYTKOWYM			Stadium PBW
Adres				Data 04. 2019
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	RZUT DACHU			
Projektował	ARCH. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI UPR. NR 2315/Lb/74	SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		Skala 1:75 Nr rys. 9
Opracował	INŻ. RYSZARD JABŁOŃSKI UPR. NR 2611/Lb/85	SPECIALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA		
Sprawdził	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZAK UPR. NR 2331/Lb/64	SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		