


ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA) 1:75



ZAWIŁGOCENIA ZEUSZCZENIA TYNKÓW

UWAGI

OBROBKI BLACHARSKIE GZYMSÓW, KOMBINÓW, PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6mm.

NA WSZYSTKICH KOMINACH WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. II

TYNKI CIENKOWARSTWOWE MINERALNE MALOWANE FARBAMI SILIKATOWYMI.

W STREFIE PRZYGRUNTOWEJ DO WYSOKOŚCI 0,60 m NAD TERENEM TYNKI ZABEZPIECZYĆ BEZBARWNYM IMPREGNATEM DO TYNKÓW SILIKATOWYCH.

OKNA Z PVC, $U=0,90W/m^2K$, NA STRECHU OKNA Z PVC -BEZ WYMAGAŃ.

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIĄ, $U=1,3W/m^2K$

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI w LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALEM UŻYTKOWYM			Stadium PBW
Adres	UL. LUBOMELSKA 5 LUBLIN			Data 04. 2019
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)			
Projektował	ARCH. BOGUSŁAW KRZYZANOWSKI UPR. NR 2315/LP/74	SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	Skala 1:75	
Opracował	INŻ. RYSZARD JABŁOŃSKI UPR. NR 2611/LB/85	SPECIALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA	Nr rys.	10
Sprawił	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZIAK UPR. NR 2331/LB/64	SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		