


RZUT DACHU 1:75



WYMIANA POKRYCIA DACHU Z BL.
OCYNK. Z DESKOWANIEM NA
BLACHĘ POWLEKANĄ GRUB 0,6mm

BLACHA POWLEKANA GRUB. 0,6mm

RYNNY Ø 150

ISTNIEJĄCE POKRYCIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ
DO OCZYSZCZENIA Z STAREJ ŁUSZCZĄCEJ SIĘ
FARBY I POMALOWANIA FARBĄ (NA OCYNK)

WYMIANA POKRYCIA Z DESKOWANIEM NAD KLATKĄ
SCHODOWĄ : DESKI IGELASTE GRUBOŚCI 25mm,
POKRYCIE Z BLACHY POWLEKANEJ, GRUBOŚCI 0,6mm
ŁĄCZONEJ NA RĄB.

PŁOTKI PRZECIWSNIEŻNE MONTOWAĆ NAD
MURŁATAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALEM UŻYTKOWYM			Stadium PBW
Adres	UL. LUBOMIŁSKA 5 LUBLIN			Data 04. 2019
Investor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	RZUT DACHU			
Projektował	ARCH. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI UPR. NR 2315/Lb/74	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		Skala 1:75
Opracował	INŻ. RYSZARD JABŁOŃSKI UPR. NR 2611/Lb/65	SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA		Nr rys. 8
Sprawdził	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZAK UPR. NR 2331/Lb/64	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		