


INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU
skala 1:50



OZNACZENIA:

zasilenie/powrót c.o. 80/60°C

Na projektowane przewody grzewcze u y rur stalowych cienko ciennych z zewn trzn warstw cynku o poł czeniach zaprasowywanych, Tmax=90°C, Prob=16bar

Typoszereg zastosowanych przewodów:

dn18 dzxg Ø18 x 1,2mm

dn22 dzxg Ø22 x 1,5mm

dn28 dzxg Ø28 x 1,5mm

dn35 dzxg Ø35 x 1,5mm

Przewody rozdzielcze c.o. prowadzi pod stropem parteru w izolacji cieplnej wg opisu technicznego.

950

106

+20°

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa pomieszczenia
projektowana strata ciepła

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe:

- podł czenie grzejnika z boku, podł czenie z gwintem wewnętrznym G 1/2", Tmax=110°C, Prob=10bar
- grzejnik jedno- lub dwupłytowy, płyta profilowana, z osłonami bocznymi i osłon gór typy "grill",
- wysoko grzejnika 500 i 600mm
- na gał zkach grzejnikowych zasilających zawór termostatyczny prosty Ø15mm wraz z doposażeniem w odpowiadającą głowic termostatyczn
- na gał zkach grzejnikowych powrotnych zawór odcinaj cy prosty Ø15mm (indywidualne odcłcie grzejnika), z końcówką spustową umo lliwaj c opró nianie i napełnianie grzejnika
- piony c.o. i gał zki grzejne prowadzi natynkowo
- na odgał zieniach od pionu do grzejnika stosowa trójniki redukcyjne, dost pne w asortymencie wybranego producenta systemu rur typu stal press do poł cze zaprasowywanych
- wszystkie prace zwi zane z monta em rur wykonywa ci le z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego

UWAGA:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymagana dla tych elementów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁO SKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALEM U YTKOWYM			Stadium PB
Adres	LUBLIN UL. LUBOMELSKA 5 DZ. NR 6/4			Data III.2019
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU			
Projektował	mgr in . ANNA MAZUR UPR. NR LUB/0124/PWOS/04	SPECJALNO SANITARNIA		Skala 1:50
Sprawił	in . FELIKS DRAGAN UPR. NR 2369/Lb/74	SPECJALNO SANITARNIA		Nr rys. 2