



Tablica TO
- wnętrze -



głębokość obudowy 250mm

Tablica TO
- drzwiczki izolacyjne termoutwardzalne



wymiary wnętrza 630x1030x330

UWAGI:

- Tablicę zestawić z obudów z tworzyw termoutwardzalnych we wnęce zamykanej maskownicą na wzór staromiejski wg rysunku E-8.
- Zamki wg standardów PGE, z wkładką Master Key
- Zabezpieczenia przedlicznikowe w obudowach przystosowanych do plombowania;
- Moduł rozdzielczy przystosowany do plombowania

FR3-80A - rozłącznik izolacyjny 3-bieg. 80W
U > wyłącznik wzrostowy - wybijałkowy
S1-6A - wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 6A
PF - automatyczny przełącznik faz

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE		
Obiekt	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU GOSPODARCZEGO I POŁĄCZENIE Z LOKALAMI MIESZKALNYMI NR 10, 12 W JEDEN LOKAL MIESZKALNY NR 10	Stadium PB
Adres	GRODZKA36/KOWALSKA 17 W LUBLINIE	Data 03.2015
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN	
Tytuł rys.	WIDOK TABLICY TO - OFICYNA	
Projektował	INŻ. MIROSLAW ŻEJMO Upr. nr 93/Lb/75	Nr rys. E-7.