



PRZEKRÓJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD 1:20



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - KRAWĘŻNIK "NAJAZDOWY" 1:20



Konstrukcja nawierzchni zjazdu	
8cm	kostka brukowa betonowa
3cm	podsyпка cem.-piaskowa 1:4
20cm	w-wa podbudowy zasadniczej z piasku stabiliz. cementem o Rm=5MPa wg PN-S-06012:1997
15cm	w-wa podbudowy zasadniczej z piasku stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa wg PN-S-06012:1997
$\Sigma=46\text{cm}$	

Jednostka projektowa:

ESTAKADA USŁUGI INŻYNIERSKIE KRZYSZTOF KRĘGLICKI
Lipniak 27; 20-050 Lublin; tel. 507-236-231, e-mail k.kreglicki@interia.pl

Inwestor: "Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie,
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin"

Rysunek:

PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD

Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU CIĄGÓW PIESZO - JEZDNYCH
(PARKING, PLAC MANEWROWY, JEZDANIA) PRZY BUDYNKACH NR 5,6,7
POŁOŻONYCH PRZY UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Kręgliński, upr. bud. LUB/0040/POOD/11

Data

04.2016

Podpis

Branża:

DROGOWA

Skala:

1:20

D4.6