


PRZEKRÓJ A-A 1:50



- A**
- GRES NA ZAPRAWIE KLEJĄCEJ - 1,0 cm(W ŁAZIENCIE)
 - RULON PVC 2,5mm NA KLEJU LATEKSOWYM (W KUCHNI I PRZEDPOKOJU)
 - ZAPR.PRZECIWWILGOCIOWA (W ŁAZIENCIE)
 - GŁADŹ SAMOPOZIOMUJĄCA - 1,0 cm
 - JASTRYCH CEMENTOWY (ZBROJONY) - 5,0 cm
 - STYROPIAN EPS-100 - 5,0cm
 - KERAMZYT (STABILIZOWANY CEMENTEM) ~ 15,0cm
 - ISTNIEJĄCE SKLEPIENIE BRAMY

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE			
Obiekt	REMONT LOKALI MIESZKALNYCH NR 3, 5 Z WYMIANĄ STROPU		Stadium PBW
Adres	LUBARTOWSKA 46		Data 01.2015
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN		
Tytuł rys.	PRZEKRÓ A-A		
Projektował	ARCH. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI Upr. nr 2315/Lb/74		Skala 1:50
Opracował	INŻ. RYSZARD JABŁOŃSKI Upr. nr 2611/Lb/85		
Sprawdził	MGR INŻ. JANUSZ BIELAK Upr. nr 806/Lb/71		Nr rys. 4